示例县城东水厂扩建工程施工

招标文件

招标编号：DEMO-2026-SG-001

招　标　人：示例县水务建设投资有限责任公司

发布日期：2026　年　10　月　1　日

（本文件为求职演示用合成数据，项目、单位、金额、人员均为虚构）

第一章　招标公告

１．１　项目概况

本项目为示例县城东水厂扩建工程，建设地点位于示例县示例镇。

现有水厂设计规模　５　万立方米 / 日，本次扩建新增　５　万立方米 / 日，

扩建后总规模达到　１０　万立方米 / 日。工程内容包括：取水头部改造、

原水输水管线　８．６　公里、新建絮凝沉淀池　２　组、Ⅴ　型滤池　４　组、

清水池　２　座、二级泵房与加药加氯间各　１　座、厂区道路及绿化。

１．２　招标范围

本次招标为施工总承包，包含土建工程、工艺设备安装工程、

电气与自控工程、管道工程及厂区附属工程，不含主要工艺设备采购。

１．３　计划工期

计划工期　３００　日历天，计划开工日期　２０２６　年　１２　月　２０　日。

１．４　质量要求

符合国家现行施工质量验收规范合格标准，并达到示例省优质工程要求。

１．５　投标人资格要求

（１）具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质，或市政公用工程施工总承包一级资质；

（２）近三年（２０２３　年至今）至少完成　１　项日供水规模　３　万立方米 / 日以上的供水工程；

（３）拟派项目经理须具备一级建造师（水利水电或市政公用）执业资格；

（４）未被列入失信被执行人名单，近三年无重大质量安全事故。

１．６　投标截止与开标

投标截止时间：２０２６　年　１１　月　２０　日　０９：３０。

开标地点：示例县公共资源交易中心第二开标室。

第二章　投标人须知

２．１　前附表

项目名称：示例县城东水厂扩建工程施工

招标编号：ＤＥＭＯ－２０２６－ＳＧ－００１

招标人：示例县水务建设投资有限责任公司

招标方式：公开招标

投标有效期：投标截止之日起　９０　日历天

投标保证金：人民币　６０　万元，形式为银行保函或转账

踏勘现场：２０２６　年　１１　月　５　日　０９：００，集合地点为示例县水厂门卫

投标文件份数：正本　１　份，副本　４　份，电子版　１　份

最高投标限价：３２００　万元，超过最高限价的投标将被否决

２．２　投标费用

投标人自行承担编制投标文件与参加投标所涉及的一切费用。

２．３　语言与计量单位

投标文件使用中文，计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

２．４　投标文件的组成

（１）投标函及投标函附录；

（２）法定代表人身份证明及授权委托书；

（３）投标保证金证明材料；

（４）施工组织设计；

（５）项目管理机构；

（６）类似项目业绩证明材料；

（７）财务状况证明（近三年财务报表审计报告）；

（８）承诺书（含质量、安全、工期、廉洁承诺）；

（９）招标文件要求提交的其他资料。

第二章　投标人须知（续）

２．５　投标文件的递交

投标文件应在投标截止时间前密封递交至示例县公共资源交易中心。

逾期送达或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

２．６　投标文件的修改与撤回

投标人在投标截止时间前可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

２．７　无效投标条款

未按规定加盖公章的、未提交投标保证金的、投标报价超过最高限价的、不满足资格条件要求的，其投标将被否决。

２．８　踏勘与答疑

投标人应参加招标人组织的现场踏勘。对招标文件的疑问应在投标截止时间　１０　日前以书面形式提出，招标人以补遗书形式统一答复。

第三章　评标办法

３．１　评审方法

本项目采用综合评估法。评标委员会先进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），通过初步评审的投标人进入详细评审。

３．２　初步评审标准

（１）形式评审：投标文件签字盖章齐全、格式符合第六章要求、内容完整；

（２）资格评审：营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书有效；

（３）响应性评审：工期、质量目标、投标有效期、投标保证金均满足要求。

３．３　详细评审分值构成（满分　１００　分）

评审因素	分值	评审标准
投标报价	４０　分	以评标基准价为基准，每高　１％　扣　２　分，每低　１％　扣　１　分
施工组织设计	２５　分	施工方案、进度计划、质量保证、安全文明施工措施
项目管理机构	１５　分	项目经理、技术负责人及主要管理人员的资格与业绩
类似项目业绩	１５　分	近三年同类供水工程业绩数量与规模
财务状况	５　分	近三年营业收入、资产负债率与净利润情况

３．４　施工组织设计评分细则（２５　分）

（１）施工总体部署与施工方案　８　分，方案合理、针对性强得满分；

（２）施工进度计划与保证措施　６　分，关键线路清晰、资源配置匹配得高分；

（３）质量保证体系与措施　５　分，体系健全、可操作性强得高分；

（４）安全文明施工与环境保护措施　４　分，措施具体、符合规范得高分；

（５）重点难点分析与对策　２　分，对扩建不停水施工有具体措施得高分。

３．５　项目管理机构评分细则（１５　分）

项目经理具备一级建造师且主持过类似工程得　６　分；

技术负责人具备高级工程师职称得　４　分；

主要管理人员（施工员、质量员、安全员、材料员）配备齐全得　３　分；

上述人员近三个月社保证明齐全得　２　分。

３．６　类似项目业绩评分细则（１５　分）

近三年每提供　１　项日供水规模　３　万立方米/日以上供水工程得　５　分，

最高得　１５　分，需提供合同关键页与竣工验收证明。

３．７　财务状况评分细则（５　分）

近三年连续盈利得　３　分，资产负债率低于　７０％　得　２　分。

３．８　评标结果

评标委员会按得分由高到低推荐中标候选人，得分相同的以投标报价低者优先。

第四章　合同条款

４．1　合同形式

本合同为固定单价合同，工程量按实际完成并经监理计量确认后结算。

４．2　付款方式

预付款为合同价款的　１０％，开工前支付；

进度款按月计量支付至已完成工程量的　８０％；

竣工结算完成后支付至结算价款的　９７％，余款　3％　作为质量保证金，

缺陷责任期满后　２８　日内无息返还。

４．3　工期与违约责任

承包人应在合同约定工期内完成全部工程内容。

因承包人原因造成工期延误的，每延误　1　日按合同价款的　０．5‰　支付违约金，

累计不超过合同价款的　5％。

４．4　质量保修

质量保修期自竣工验收合格之日起　2　年，防水与主体结构工程为　5　年。

４．5　不可抗力与争议解决

不可抗力按通用合同条款执行。争议提交示例县仲裁委员会仲裁。

第五章　技术标准与要求

５．１　执行标准

《室外给水设计标准》ＧＢ　５００１３

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》ＧＢ　５０１４１

《给水排水管道工程施工及验收规范》ＧＢ　５０２６８

《建筑工程施工质量验收统一标准》ＧＢ　５０３００

５．２　主要技术要求

（1）絮凝沉淀池出水浊度不大于　３　ＮＴＵ，滤池出水浊度不大于　０．３　ＮＴＵ；

（2）管道试验压力为工作压力的　１．５　倍且不小于　０．６　ＭＰａ；

（3）清水池满水试验　２４　小时渗水量不超过规范限值；

（4）厂区自动化系统接入现有　ＳＣＡＤＡ　平台，通讯协议采用　Ｍｏｄｂｕｓ　ＴＣＰ。

５．３　扩建不停水要求

施工期间现有水厂须保持　５　万立方米/日供水能力不中断，

新老系统切换须安排在用水低谷时段，并编制专项切换方案报监理审批。

５．４　材料与设备

主要材料须提供合格证与检测报告，监理见证取样比例不低于　３０％。

第六章　投标文件格式

６．１　投标文件编制顺序

（１）投标函及投标函附录；
（２）法定代表人身份证明；
（３）授权委托书；
（４）投标保证金证明材料；
（５）施工组织设计；
（６）项目管理机构；
（７）类似项目业绩；
（８）承诺书。

６．２　格式要求

投标文件采用　Ａ４　纸双面打印，正文宋体小四号字，行距　１．５　倍；
封面注明项目名称、招标编号、投标人名称与日期；
全文连续编排页码并加盖骑缝章；
投标函、授权委托书、承诺书须由法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

６．３　电子版要求

电子版投标文件为　ＰＤＦ　格式，文件名为「投标人名称 - 项目名称」。

第六章　投标文件格式（续）

６．４　投标函格式

致：示例县水务建设投资有限责任公司

我方已仔细研究上述项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

元（￥　元）的投标总报价，工期　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，

工程质量达到　标准。

我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

６．５　授权委托书格式

本授权委托书声明：我　（姓名）系　（投标人名称）的法定代表人，

现授权委托　（姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、

递交、撤回、修改本项目的投标文件，其法律后果由我方承担。

６．６　承诺书格式

我方承诺：本投标文件所提供的资料真实有效；中标后按合同约定工期完成；

施工期间不发生重大质量与安全事故；遵守廉洁投标的有关规定。